

# **GOSTI** s.r.l - *Lavori edili e stradali.*

10 giugno 2011

**OGGETTO: ORDINE DI SERVIZIO N°4 PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI DA EFFETTUARSI IN CORRISPONDENZA DEL FRONTE DI CAVA** (Redatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n°624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e al provvedimento di sicurezza emesso dall'A.U.S.L. 7 di Siena, Unità Funzionale Prevenzione nei Luoghi di Lavoro con sede a Torrita di Siena in data 13 novembre 2007).

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutto il personale della cava deve osservare le norme contenute nel presente Ordine di Servizio.

I trasgressori alle norme riportate in appresso, oltre ad essere responsabili delle inadempienze di fronte all'Autorità Giudiziaria, da parte della Direzione andranno soggetti ai provvedimenti disciplinari contenuti nel D. Lgs. 624/96

Ai sensi degli artt. N.ri 5,6, 7 e 10 del D.Lgs. 624/96 e al provvedimento di sicurezza emesso dalla U.S.L. 7 Siena sopra citato, i lavoratori devono:

- 1) per quanto riguarda la zona 1 – area già ripristinata- delimitata da due cancelli chiusi con lucchetto, è fatto divieto di accesso a tutto il personale salvo casi saltuari per l'effettuazione di manutenzione del ripristino. In tali occasioni il personale non dovrà avvicinarsi al ciglio del gradone in modo da evitare qualsiasi possibilità di caduta dall'alto. Le operazioni non dovranno essere eseguite in solitudine, ma è richiesta la presenza di almeno due persone contemporaneamente.
- 2) Per quanto riguarda la zona 2 – aree di transito – in queste zone è previsto che gli addetti alle lavorazioni siano prevalentemente a bordo di autocarri o macchine operatrici durante lo svolgimento della loro normale attività. In caso di attività occasionali dove le operazioni si svolgeranno non all'interno dei mezzi come manutenzioni non ordinarie e il parcheggio dei mezzi dovranno avvenire il più possibile distanti dal ciglio dei gradoni così da rendere sicura la salita e la discesa da tali macchine operatrici. In caso di transito a piedi si avrà cura di tenersi il più possibile distanti dal ciglio del gradone. Durante il transito con i mezzi si avrà sempre cura di limitare la velocità come anche previsto nel D.S.S. Durante tutte le attività è fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i D.P.I. opportuni a loro messi a disposizione

dall'azienda. Sarà cura degli operatori prestare attenzione ai cumuli che delimitano il bordo dei gradoni ed ai cartelli di pericolo. Sarà altresì cura degli addetti mantenere funzionali tali barriere di materiale evitando asportazioni ed integrando il materiale con l'avanzamento dello scavo.

- 3) Per quanto riguarda la zona 3 dove sono previste lavorazioni in prossimità del ciglio di cava; le attività previste in questa zona sono la preparazione dei fori da mina, il loro caricamento, lo sparo di mine e le attività eventualmente correlate. In questa zona è previsto un parapetto laterale a protezione del bordo dello scavo. In questa zona è prevista una linea vita costituita da una fune di acciaio ancorata a blocchi di cemento a protezione del fronte di scavo. Gli operatori dovranno, prima di oltrepassare tale linea, indossare apposita cintura o imbracatura e collegarsi alla linea vita. Tutti gli operatori presenti in tale zona dovranno permanentemente rimanere ancorati ad esse. E' fatto obbligo di indossare tutti i D.P.I. obbligatori forniti dall'azienda e fare attenzione alla cartellonistica di segnalazione.
- 4) Nelle restanti aree di cava, dove non sono previste operazioni in prossimità dei bordi, è fatto obbligo di rispettare la cartellonistica, indossare i D.P.I. previsti e mantenere un livello di attenzione sempre elevato.

**IL SORVEGLIANTE, IN ASSENZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, E' INCARICATO DI FAR ADOTTARE LE MISURE CAUTELATIVE SOPRAINDICATE E INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE NEL CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INDICATE**

Il Direttore dei Lavori

**Dr. Geol. Mauro CARTOCCI**

**Il Sorvegliante**

**L'imprenditore**